

АДРЕС
ТИП РЕМОНТА
ТИП ДОМА

СМЕТА НА РЕМОНТНО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КАПИТАЛЬНЫЙ
ПАНЕЛЬНЫЙ 1986 г.п.

| СВОДНАЯ СТРАНИЦА | | | | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ НОМИНАЛ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ИТОГО РАБОТЫ (руб.) | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ (руб.) | ИТОГО (руб.) | ИТОГО ЗА КВ.М. (руб.) |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ | | | | | | 302872 | 304199 | 607071 | 11643 |
| ПОТОЛКИ | | Ед. измерения | Цена ед. измерения | | | 40481 | 4908 | | |
| Подготовка | Демонтаж старого потолочного покрытия | кв.м. | 81,09 | 52 | 0 | 4228 | 0 | | |
| Штукатурка | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | | |
| Шпаклевка | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | | |
| Отделка | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | | |
| Монтаж потолков | Монтаж натяжных потолков (глянцевый/матовый) с материалом и монтажом 1-й точки освещения | кв.м. | 500,00 | 52 | 0 | 26070 | 0 | | |
| Багеты и молдинги монтаж | Монтаж багета полистиролового к НАТЯЖНОМУ ПОТОЛКУ со шпаклевкой и покраской по прямой(ширина до 6 см) | м.п. | 142,70 | 71 | 0 | 10183 | 4908 | | |
| Багеты и молдинги покраска | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0,00 | 71 | 0 | 0 | 0 | | |
| СТЕНЫ | | | | | | 198033,6 | 203051,0 | | |
| Демонтаж радиаторов отопления | Демонтаж-монтаж типового радиатора отопления для отделки (при наличии возможности оперативного отключения) с заменой радиатора | шт. | 300 | 3 | 0 | 900 | 12000 | | |
| Демонтаж стен | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Демонтаж ящиков | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 350 | 1 | 0 | 350 | 0 | | |
| Демонтаж ГКП,МДФ,ПХВ панелей со стен | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|------|-----|---|-------|-------|
| Зачистка стен | Снятие старых обоев со стен (один слой)+ подготовка стен к отделке (насечки, зачистка от шпаклевки) | кв.м. | 135 | 173 | 0 | 23336 | 0 |
| Проемы | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кладка стен | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штукатурка | Штукатурка (выравнивание) оштукатуренных стен гипсосмесью по маякам (плоскость +уровень) (средний слой до 2,5 см) с грунтованием | кв.м. | 357 | 183 | 0 | 65322 | 27079 |
| Шпаклевка | Шпаклевка оштукатуренных стен под виниловые или флизелиновые обои (без шлифовки) с грунтованием | кв.м. | 148 | 183 | 0 | 27106 | 10990 |
| Покраска+обои | Поклейка обоев флизелиновых или виниловых на стены с подбором рисунка (с грунтованием) | кв.м. | 147 | 183 | 0 | 26927 | 30780 |
| Облицовка плиткой | Облицовка стен плиткой ПО ПРЯМОЙ на подготовленную поверхность (без шлифовки и фуговки) | кв.м. | 6236 | 173 | 2 | 14966 | 30119 |
| Затирка плитки | Фуговка (затирка) швов плитки | кв.м. | 943 | 13 | 2 | 2263 | 282 |
| Окна демонтаж | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оконный блок демонтаж | Демонтаж старого балконного блока | шт. | 1800 | 1 | 1 | 1800 | 0 |
| Окна монтаж | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оконный блок монтаж | Установка балконного блока | шт. | 1200 | 1 | 1 | 1200 | 8951 |
| Подоконник | Установка подоконника ПВХ на подготовленную поверхность | шт. | 350 | 5 | 0 | 1575 | 1044 |
| Отливы | Установка отлива на подготовленную поверхность | шт. | 75 | 4 | 0 | 300 | 507 |
| Откосы окно и балконный блок демонтаж | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Откосы окно и балконный блок монтаж | Монтаж откосов оконных из пластика | м.п. | 200 | 2 | 0 | 405 | 262 |
| Двери демонтаж входной двери | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 900 | 1 | 0 | 900 | 0 |
| Двери демонтаж | Демонтаж блока дверного деревянного (или МДФ) без сохранения | шт. | 200 | 5 | 0 | 1000 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--------|----|---|-------|-------|
| Двери монтаж входной двери | Установка готовой металлической входной двери | шт. | 7000 | 1 | 0 | 7000 | 20000 |
| Двери монтаж | Установка двери межкомнатной со сборкой под ключ (коробка, петли, врезка замка, доборы) | шт. | 3500 | 5 | 0 | 17500 | 50000 |
| Откосы входной двери демонтаж | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Откосы дв. демонтаж | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Откосы входной двери монтаж | Штукатурка откосов входной двери по бетону, кирпичу или газосиликату шириной до 30 см | м.п. | 1200 | 1 | 0 | 1200 | 246 |
| Откосы дв. монтаж | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОЛЫ | | | | | | 43038 | 53905 |
| Демонтаж покрытия | Демонтаж линолеума, коврового покрытия, ламината, паркета без сохранения с пола без клея | кв.м. | 28,34 | 28 | 0 | 1478 | 0 |
| Демонтаж пола | Демонтаж ОСБ (ДСП, фанеры и т.д.) в 1 слой | кв.м. | 33,07 | 28 | 0 | 1724 | 0 |
| Демонтаж плинтуса | Демонтаж плинтуса деревянного или пластикового | м.п. | 25,96 | 71 | 0 | 1853 | 0 |
| Демонтаж стяжки | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 13,81 | 24 | 0 | 720 | 0 |
| Подготовка основания | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выравнивание | Выравнивание пола самовыравнивающимся раствором с грунтованием | кв.м. | 180,00 | 52 | 0 | 9385 | 10667 |
| Монтаж полов | НЕ ВЫБРАНО | кв.м. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж покрытия полов | Монтаж ламината по прямой (по готовому основанию) | кв.м. | 128,40 | 28 | 0 | 6695 | 18235 |
| Монтаж плинтусов | Монтаж плинтуса пластикового с кабель-каналом с установкой уголков, окончаний и соединений | м.п. | 92,43 | 71 | 0 | 6596 | 4253 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|---------|----|---|-------|-------|
| Укладка плитки | Укладка плитки на пол на подготовленную поверхность (без шлифовки и фуговки швов) | кв.м. | 233,15 | 24 | 0 | 12156 | 24464 |
| Затирка плитки | Фуговка швов плитки стандартной фугой | кв.м. | 46,63 | 24 | 0 | 2431 | 539 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | 5470 | 11232 |
| Демонтаж электрощита | Демонтаж квартирного электрощита (ящик, счетчик, рейки, автоматы) | шт. | 400,00 | 1 | 0 | 400 | 0 |
| Штробление под кабель | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сверление отверстий | Сверление сквозного отверстия в стене под электрокабель или антенный | шт. | 100,00 | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Ниши | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Гнезда под розетки, выключатели | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка внутренних розеток, выключателей | Установка и подключение розетки, выключателя в готовую коробку | шт. | 100 | 20 | 0 | 2000 | 4000 |
| Установка наружных розеток, выключателей | Установка и подключение электророзетки, выключателя наружной розетки | шт. | 150,00 | 2 | 0 | 300 | 400 |
| Соединения в коробках | Коммутация соединений распределительной коробки (до 5 вводов кабеля) | шт. | 100 | 4 | 0 | 400 | 0 |
| Монтаж силового кабеля | Монтаж силового питающего кабеля (сечение от 4 мм) открытого на клипсы | м.п. | 90,00 | 3 | 0 | 270 | 240 |
| Монтаж кабеля | Монтаж электрического кабеля стандартного (1,5-2,5 мм) открытого с креплением на клипсы | м.п. | 50 | 7 | 0 | 350 | 490 |
| Крепление люстр | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж звонка | Установка звонка (крепление+подключение электрокабеля) | шт. | 250,00 | 1 | 0 | 250 | 350 |
| Монтаж вентилятора | Монтаж и подключение вентилятора вытяжного | шт. | 400,00 | 1 | 0 | 400 | 2000 |
| Подключение электроплиты | НЕ ВЫБРАНО | шт. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена счетчика | НЕ ВЫБРАНО | шт. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|---------|---|---|-------|-------|
| Монтаж электрощита | Монтаж, подключение индивидуального электрощита (таблица) без счётчика (до 24 автоматов) | шт. | 500,00 | 1 | 0 | 1000 | 3752 |
| САНТЕХНИКА | | | | | | 15850 | 31103 |
| Стояк канализации | Врезка в стояк пластиковой канализации диаметром 100 мм с установкой ремонтных муфт с демонтажем чугунной канализации | шт. | 2500,00 | 1 | 0 | 2500 | 290 |
| Разводка канализации | Вывод точки пластиковой канализации (при длине трубы до 10 м включает в себя монтаж и крепление трубы) | шт. | 350,00 | 3 | 0 | 1050 | 1137 |
| Демонтаж унитаза | Демонтаж унитаза с бочком (без сохранения) | шт. | 200,00 | 1 | 0 | 200 | 0 |
| Демонтаж раковины | Демонтаж умывальника или мойки (без сохранения и выноса из квартиры) | шт. | 200,00 | 1 | 0 | 200 | 0 |
| Демонтаж полотенцесушителя | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200,00 | 1 | 0 | 200 | 0 |
| Демонтаж ванной | Демонтаж ванны металлической или акриловой (без сохранения и выноса из квартиры) | шт. | 250,00 | 1 | 0 | 250 | 0 |
| Демонтаж бойлера/газовой колонки | НЕ ВЫБРАНО | шт. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж ванны | Установка ванны акриловой (с герметизацией стыков ванны со стенами+сифон+дополн.опора) | шт. | 2500,00 | 1 | 0 | 2500 | 7400 |
| Монтаж смесителя ванна | Изготовление крепежной конструкции для крепления встраиваемого смесителя в стене + монтаж смесителя (держатель+накладка) | шт. | 900,00 | 1 | 0 | 900 | 96 |
| Монтаж экрана | НЕ ВЫБРАНО | шт. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж стеклянной шторы | НЕ ВЫБРАНО | шт. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж унитаза | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 1200,00 | 1 | 0 | 1200 | 4100 |
| Монтаж биде | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж раковины | Установка и подключение умывальника (умывальник+смеситель+сифон+герметизация стыка силиконом) | шт. | 1000,00 | 1 | 0 | 1000 | 4200 |
| Монтаж счетчика воды | Установка счетчика воды с фильтром грубой очистки (без пломбировки) | шт. | 1000,00 | 1 | 0 | 2000 | 3620 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---------|---|---|------|------|
| Штробление под водопр. трубы | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штробление под канал. трубы | НЕ ВЫБРАНО | м.п. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ниша под крепление смесителя | НЕ ВЫБРАНО | шт. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена вводного крана | Замена крана перекрывающего (запорного клапана) входного | шт. | 400,00 | 1 | 0 | 400 | 400 |
| Установка крана | Установка краника перекрывающего индивидуального | шт. | 150,00 | 2 | 0 | 300 | 960 |
| Разводка водопровода | Вывод точки водопровода (при длине трубы до 15 м включает в себя монтаж и крепление трубы) | шт. | 450,00 | 3 | 0 | 1350 | 3420 |
| Монтаж полотенцесушителя | Установка полотенцесушителя к (с заменой или подводкой выводов для полотенцесушителя) | шт. | 1800,00 | 1 | 0 | 1800 | 5480 |